

河津市行政审批服务管理局文件

河审管审字〔2023〕201号

河津市行政审批服务管理局 关于黄河一号旅游公路运城市河津市北张至 西梁支线公路改造工程初步设计的批复

河津市交通运输局：

你单位报送的《黄河一号旅游公路运城市河津市北张至西梁支线公路改造工程初步设计》及有关材料收悉。根据河审管审字〔2023〕174号文件，现批复如下。

一、原则同意按照专家审查会议意见修改后的该初步设计。

二、建设地址：河津市柴家镇、小梁乡原小西线（小停西梁段）既有道路。

三、建设规模及主要建设内容

项目起点位于柴家镇北张村西北，县道 X859 与乡道 Y004 平面交叉处，终点位于小梁乡西梁村东，路线全长 11.940km（改造路段 10.221km）。K0+000~K1+000、K1+900~K11+940 段采用三级公路技术标准，设计速度 30km/h，K1+000~K1+900

段受两侧厂房及玉泉寺景区限制维持既有道路技术标准。其中 K0+000~K6+850 段路基宽度 7.5m, K8+366~K10+605、K10+808~K11+940 段路基宽度 8.5m, 双向两车道, 沥青混凝土路面, 汽车荷载等级为公路-II 级; K6+850~K8+366 (小梁乡过村段于 2023 年改造完成) 和 K10+605~K10+808 (浩吉铁路跨线桥及引道于 2017 年修建) 为完全利用段, 长 1.719km。

主要建设内容包括排水防护工程 5096.85m³, 沥青混凝土面层 77238m², 水泥稳定碎石基层 77388m², 水泥稳定碎石底基层 34215m², 砂砾垫层 24973m², 涵洞 3 道, 平面交叉 12 处, 接入口 37 处。

四、建设工期: 12 个月。

五、总投资及资金来源: 项目概算总投资 4442.0489 万元, 其中, 工程费用 3770.6542 万元, 土地征用及拆迁补偿费 180.9552 万元, 其他费用 278.9134 万元, 预备费 211.5261 万元, 资金来源按照可研批复执行。

特此批复

附: 《概算汇总表》

河津市行政审批服务管理局

2023 年 12 月 18 日



抄报: 市发改局、市财政局、市审计局

河津市行政审批服务管理局

2023 年 12 月 18 日印发

概算汇总表

建设项目名称：黄河一号旅游公路运城市北张至西梁支线公路改造工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	10.221	37706542.00	3689124.55	84.89
101	临时工程	公路公里	10.221	21427.00	2096.37	0.05
102	路基工程	公路公里	10.221	6231841.00	609709.52	14.03
103	路面工程	公路公里	10.221	24733763.00	2419896.59	55.68
104	桥梁涵洞工程	km	0.037	157253.00	4250081.08	0.35
105	交叉工程	处	49	2175510.00	44398.16	4.90
106	交通工程及沿线设施	公路公里	10.221	2195818.00	214833.97	4.94
107	绿化及环境保护工程	公路公里	10.221	310575	30385.97	0.70
108	其他工程	公路公里	10.221	246668	24133.45	0.56
109	专项费用	元		1633687.00		3.68
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	10.221	1809552	177042.56	4.07
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里	10.221	2789134.00	272882.69	6.28
301	建设项目管理费	公路公里	10.221	1678041.00	164175.81	3.78
302	建设项目前期工作费	公路公里	10.221	596612.00	58371.2	1.34
303	专项评估费	公路公里	10.221	204580.00	20015.65	0.46
303	生产准备费	公路公里	10.221	20749	2030.04	0.05
304	工程保通费	公路公里	10.221	138326	13533.51	0.31
305	工程保险费	公路公里	10.221	150826	14756.48	0.34
4	第四部分 预备费	公路公里	10.221	2115261	206952.45	4.76
5	第一至四部分合计	公路公里	10.221	46917575.00	5098628.02	100.00

